




DT-4 DETAL BALUSTRADY ZEWN.



SCHEMAT





WIDOK BALUSTRADY A' 1:25
2 SZTUKI



WIDOK BALUSTRADY C' 1:25
1 SZTUKA

DETAL MOCOWANIA POCHWYTU 1:5



UWAGA :

PRZED LAKIEROWANIEM DETALI STALOWYCH NALEŻY WARSZTĘ, WIERZCHNIĄ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE – PRZYGOTOWANIE POW. DO NAKŁOŻENIA POWŁOK MALARSKICH: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI NALEŻY ODTUSZC. DO ODTUSZCZENIA ZALECA SIĘ STOSOWAĆ BENZYNĘ LAKOWĄ LUB PREPARATY EMULSYJNE. ODTUSZCZONEJ POWIERZCHNI NIE NALEŻY ZMYWAĆ WODĄ LECZ TYLKO WYTRZEĆ CZYSZCZNIEM DO SUCHA, NASTĘPNIE OCZYSZCZĆ POWIERZCHNIĘ DO DRUGIEGO STOPNIA CZYSTOŚCI. POWIERZCHNIĘ, POWLEKAĆ KOLEJNO NASTĘPUJĄCYMI POWŁO– KAMI MALARSKIMI: –2 WARSZTY FARBY FTALOWEJ DO GRUNTOWANIA –2 WARSZTY FARBY FTALOWEJ W KOLORZE RAL...6013 WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

BALUSTRADA A'				
nr	ilość	profil	długość	masa
–	szt.	–	mm	jedn. 1 szt. ogólna
P	10	Ø 50x8	468	3,14 1,47 14,7
R1	2	Ø 51 /4	2160	4,64 10,02 20,04
R2	2	Ø 51 /4	536	4,64 2,49 4,98
r1	2	Ø 25 /4	2086	2,07 4,32 8,64
r2	2	Ø 25 /4	500	2,07 1,03 2,07
maso całkowita BALUSTRADY				50,43
x 2 SZTUKI				100,86

BALUSTRADA C'				
nr	ilość	profil	długość	masa
–	szt.	–	mm	jedn. 1 szt. ogólna
P	6	Ø 50x8	468	3,14 1,47 8,82
R	1	Ø 51 /4	3250+810	4,64 18,84 18,84
r	1	Ø 25 /4	3250+810	2,07 8,40 8,40
maso całkowita BALUSTRADY				36,06
x 1 SZTUKA				36,06

S – ŚRUBOWY ŁĄCZNIK ROZPOROWY ŚR. M8 – 32 SZTUK

UWAGA:
DO WYSZCZEGÓLNIONEGO ASORTYMENTU STALI W TABELI ZESTAWCZEJ NALEŻY DOLICZYĆ 5%.

PODŁOGA
B.P.I spółka z o.o. 90–368 Łódź, ul. Piotrkowska 182, k.i.l p. VII
tel. (042)2557799, tel./fax (042)6357708, e-mail: bpi@bpi.com.pl

TEMAT		PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 5	
INWESTOR		TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	
STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY	
RYSUNEK		DETAL BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH NA PARTERZE – A',C'	
PROJEKTANT		arch. MIROSŁAW BŁASZCZYŃSKI	
ASISTENT		arch. MACIEJ WIKTORSKI	
SPRAWDZAJĄCY		arch. JOLANTA KEPLER	
DATA: 10/2008		SKALA: 1/25,1/5	
		RYS. NR. D–4	