PRZYZIEMIE

UWAGA:

* DOCIEPLIĆ STROPY OD STRONY POM. GOSPODARCZYCH, TECH. NA POZIOME PRZYZIEMIA 15cm WARSTWĄ STYROPIANU

POM. GOSPODARCZE, KOMUNIKACJA



GRESY	1,00CM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJ.	4,00CM
STYROPIAN TWARDY Fs20	5,00CM
2x PAPA ASFALT. NA LEPIKU ASFALT.	
GRUZOBETON ZATARTY	20,00CM
PIASEK STABILIZOWANY WARSTWAMI	

MIESZKANIE



GRESY / PANELE	1,00CM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJ.	6,00CM
STYROPIAN TWARDY Fs20	8,00CM
2x PAPA ASFALT. NA LEPIKU ASFALT.	
GRUZOBETON ZATARTY	15,00CM
PIASEK STABILIZOWANY WARSTWAMI	

KONDYGNACJE MIESZKALNE

POKOJE



PANELE	1,00CM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJ.	4,00CM
STYROPIAN TWARDY Fs20	5,00CM
1x PAPA ASFALT. NA LEPIKU ASFALT.	
STROP "TERIVA–NOVA I"	24,00CM

ŁAZIENKI



PŁYTKI – GRES NA KLEJU	1,00CM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJ.	4,00CM
STYROPIAN TWARDY Fs20	5,00CM
2x PAPA ASFALT. NA LEPIKU ASFALT.	
STROP "TERIVA–NOVA I"	24,00CM

KUCHNIE, HALL



PŁYTKI – GRES NA KLEJU	1,00CM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJ.	4,00CM
STYROPIAN TWARDY Fs20	5,00CM
1x PAPA ASFALT. NA LEPIKU ASFALT.	
STROP "TERIVA–NOVA I"	24,00CM

BALKONY



GRES	1CM
KLEJ ELASTYCZNY "UNIFIX–2K'	
ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA "AQUAFIN–2K"	
WYLEWKA BETONOWA ze spad. 0,5%	4–5CM
STYROPIAN	3,00CM
2xPAPA ASFALT. NA LEPIKU ASFALT.	
PŁYTA ŻELBETOWA	14,00CM
STYROPIAN	8,00CM
TYNK NA SIATCE	

PODEST



PŁYTKI – GRES NA KLEJU	1,00CM
WYLEWKA BETONOWA ZBROJ.	4,00CM
STYROPIAN TWARDY Fs20	5,00CM
1x PAPA ASFALT. NA LEPIKU ASFALT.	
PŁYTA ŻELBETOWA	12,00CM

SPOCZNIK



PŁYTKI – GRES NA KLEJU	1,00CM
PŁYTA ŻELBETOWA	12,00CM

panorama

B.P.I spółka z o.o. 90–368 Łódź, ul. Piotrkowska 182, kl.I p. VII
tel. (042)2557799, tel./fax (042)6367708, e–mail: bpipanorama@op.pl

TEMAT	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 5 PODDĘBICE UL.SOBIESKIEGO/PRZYSZŁOŚĆ (DZ.NR 37/24)		
INWESTOR	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. PODDĘBICE, UL PRZYSZŁOŚĆ 5		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
RYSUNEK	WYKAZ PODŁÓG		
PROJEKTANT	arch. MIROSŁAW BŁASZCZYŃSKI		UPR. NR 85/86 WŁ
ASYSTENT	arch. MACIEJ WIKTORSKI		
SPRAWDZAJĄCY	arch. JOLANTA KEPLER		UPR. NR 340/86/WŁ
DATA: 10/2008		SKALA: 1/20	RYS. NR. W1