



WIDOK KRATY KWADRATOWEJ
w otworze okiennym o wym. 900x900 mm.



PRZĘKRÓJ I-I PRZES KRATĘ I OTWÓR OKIENNY
w ścianie gr. 50 cm.



PRZĘKRÓJ II-II

ZESTAWIENIE IŁOŚCI SZTUK ELEM. DLA KRAT KWADRAT.

ELEMENTY STALOWE KRATY KWADRATOWEJ 40x5 mm (DŁUGOŚĆ)	IŁOŚĆ	DŁUGOŚĆ mm.	MAŁA JEDNOSTK. kg/m	MAŁA 1 szt. kg	MAŁA OGÓLNA kg
PIONOWY ELEM. KRATY: 40x5 mm, DŁ: 695 mm.	8 szt.	695	1,57	1,09	8,72
POZIOMY ELEM. KRATY: 40x5 mm, DŁ: 705 mm.	2 szt.	705	1,57	1,11	2,22
POZIOME - ŚRODKOWE ELEM: 40x5 mm, DŁ: 95 mm.	21 szt.	95	1,57	1,15	3,13
POZIOME ELEM. DO MONTAŻU: 40x5 mm, DŁ: 80 mm.	4 szt.	80	1,57	0,13	0,51
ELEMENTY STAL. DO MONTAŻU KRATY W OTWORZE: 40x5 mm, DŁ: 327 mm.	4 szt.	327	1,57	0,51	2,05
MAŁA CAŁKOWITA					16,63
x 10 SZTUK					166,30

UWAGA: Krata z płaskow. stal. wszystkie elem. spawane, o wym. 40x5mm różnej długości. Do montażu w warstwie zewn. klinkieru zakotwić po 4 szt. płaskow. 40x5x327mm. na głębokość 250mm w spoinach poziomych między warstwami. Wszystkie wym. sprawdzić i dopasować na budowie. Zabezpieczenie antykorozyjne - przygotow. pow. do nałożenia powłok malarskich: przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchnię należy odfłuszczyć (zaleca się benzynę lakową) następnie oczyścić do drugiego stopnia czystości (nie należy zmywać wodą). Powierzchnię powlekać kolejno: farbą stalową do gruntowania- 2 warstwy, następnie emalią stalową ogólnego stosowania- kolor nr 6013

panorama

B.P.I spółka z o.o. 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182, kl.I p. VII
tel. (042)2557799, tel./fax (042)6367708, e-mail: bpipanorama@op.pl

TEMAT	PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 5 PODDĘBICE UL.SOBIESKIEGO/PRZYSZŁOŚĆ (DZ.NR 37/24)		
INWESTOR	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. PODDĘBICE, UL.PRZYSZŁOŚĆ		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
RYSEK	DETAL KRATY OKIENNEJ		
PROJEKTANT	arch. MIROSLAW BŁASZCZYŃSKI	UPR. NR 85/86 WL	
ASYSTENT	arch. MACIEJ WIKTORSKI		
SPRAWDZAJĄCY	arch. JOLANTA KEPLER	UPR. NR 340/86/WL	
DATA: 10/2008	SKALA: 1/10	RYS. NR. D-6	

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.