


1.PAPRA TERMOWZGRZEWALNA Z ROSTRĄ	
1.PAPRA TERMOWZGRZEWALNA PODKLADOWA	
WARSTWA WYROMIANKOWA DYKATOWANA	4.00CM
W POLACH 4m ²	10.00CM
PŁYTY DACHOWE KORTKOWE	24.00CM
PRZESZERZEN DYKATOWANA (SCIANKI AZUROWE	
AZUROWE – CEGŁA KRAKOWA 12cm)	24.00CM
WIELKA MINERALNA	
PROIZOLACJA – 1.PAPRA ASFALTOWA	24.00CM
NA FOLI ALUMINOWEJ	
STROP "TERIVA-NOVA I"	24.00CM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50CM
DACHOWKA BRAS KRYCIE W KORONKĘ	
LATY 30x50	3.00CM
KONTRATA 30x50	3.00CM
FOLIA PRZECIWNIEFRYZNA	
KROKWE 80x180	18.00CM
WIELKA MINERALNA	20.00CM
PODOBITA – DESKA 25x80	2.50CM
LATA 30x50	3.00CM
SYSTEMOWE KSZTAŁTOWNIKI DYSTANSY 5.00CM	
2.PŁYTA KARTON-GIPS GKBI	2.50CM



Pracownia

B.P.1 Spółka z o.o.
90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182, kł. p. VII
tel. (042)2857799, tel./fax (042)6367708, e-mail: bpi@pracownia.pl

TEMAT	PROJEKT BUDOWNI MIESZKALNEGO WIELORÓZKOWEGO NR 5
INWESTOR	PODPRĘCIE UL. SOBIESKIEGO/PRZYSZŁOŚĆ
STADIUM	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
PROJEKTANT	PROJEKT BUDOWLANY
PRZETWÓR	PROJEKT BUDOWLANY
ASISTENT	arch. MIROSLAW BŁASZCZYŃSKI
SPRAWDZAJĄCY	arch. MACIEJ WIKTORSKI
DATA: 10/2008	arch. JOLANTA KEPLER
SKALA: 1/50	UPR. NR 340/86/WK
	FRYS. NR. 6